

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL			MUNICÍPIO / UF MONTE BELO DO SUL		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Miguel Germano Dendena			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da farmacia da ubs de Monte Belo do Sul				
DATA BASE mar-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Coberta de Monte Belo do Sul					BDI 1 26,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE										
Rua Coberta de Monte Belo do Sul										
Meta	1.			PLACA DE OBRA					-	22.450,90
Serviço	1.1.	COMP	9	PLACA DE OBRA PADRÃO CEF 2,40X1,20M	M²	1,00	225,00	BDI 1	285,35	285,35
Meta	2.			FECHAMENTOS (PAREDES)					-	1.204,49
Serviço	2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,59	43,90	BDI 1	55,67	88,52
Serviço	2.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,59	8,25	BDI 1	10,46	16,63
Serviço	2.3.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,70	70,31	BDI 1	89,17	597,44
Serviço	2.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	6,70	29,32	BDI 1	37,18	249,11
Serviço	2.5.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,70	15,70	BDI 1	19,91	133,40
Serviço	2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,70	14,05	BDI 1	17,82	119,39
Meta	3.			PISOS					-	1.900,60
Serviço	3.1.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1,35	57,74	BDI 1	73,23	98,86
Serviço	3.2.	COMP	015	LIMITADOR DE PISO (BATE CADEIRA)	M	3,00	473,57	BDI 1	600,58	1.801,74
Meta	4.			VIDRAÇARIA					-	10.481,77
Serviço	4.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	4,00	356,39	BDI 1	451,97	1.807,88
Serviço	4.2.	COMP	020	Guiche em vidro temperado 10mm	m²	2,60	356,39	BDI 1	451,97	1.175,12
Serviço	4.3.	COMP	019	Porta de abrir com mola hidraulica de vidro temperado, 120x210cm, espessura 10mm, inclusive acessórios (comp. Sinapi 102185)	UN.	1,00	1.937,06	BDI 1	2.456,58	2.456,58
Serviço	4.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,00	444,02	BDI 1	563,11	3.941,77
Serviço	4.5.	SINAPI-I	39623	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	UN	1,00	867,70	BDI 1	1.100,42	1.100,42
Meta	5.			DIVISÓRIAS					-	7.449,41
Serviço	5.1.	COTAÇÃO	006	DIVISÓRIA CEGA, 30,80m² COM 3 PORTAS DE 80X210 E=35MM	Serv.	1,00	5.874,00	BDI 1	7.449,41	7.449,41
Meta	6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	1.129,28
Serviço	6.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,04	BDI 1	5,12	153,60
Serviço	6.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	2,73	BDI 1	3,46	155,70
Serviço	6.3.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	10,00	15,02	BDI 1	19,05	190,50
Serviço	6.4.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	46,35	BDI 1	58,78	235,12
Serviço	6.5.	COMP	017	LUMINARIA LED (INCLUSO 2 LAMPADAS, E SOQUETES) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	77,74	BDI 1	98,59	394,36

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MONTE BELO DO SUL

Local

Nome: Paulo Roberto Batista Pereira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS202395

ART/RRT:

27.476 v008 - 04 de maio de 2022
Data