

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma na Unidade Básica de Saúde – REFORMA -Farmácia

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na obra, assim como orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui a reforma na farmácia da Unidade Básica de Saúde.

GENERALIDADES

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Trata-se de uma reforma no prédio da Unidade Básica de Saúde – Setor da Farmácia, em uma área de 55,00m².

ESTRUTURA:

Serão executados os seguintes serviços:

1 – Na Recepção/ Espera a janela demarcada em projeto, medindo 2,00x1,20/1,20, será retirada e será feito o requadro com reboco da parede e posterior pintura (1,60m²).

Posteriormente será fixado frente em vidro temperado 10mm (2,00/1,20m) para balcão de atendimento com abertura inferior em arco e abertura frontal em círculo (protegida). Tampo horizontal, em vidro temperado 8mm, medindo 2000mm de comprimento, e 300mm de profundidade, com fixação, para assinatura de papéis.

2 - Aumento do vão da passagem interno, medindo 2,10/2,10, sendo retirados: uma porta de 0,80/2,10, um vão de 1,00/1,20 e restante parede de alvenaria. Posteriormente será feito requadro com reboco e pintura (1,70m²).

3 - No Almoxarifado de Medicamentos: instalação de cerâmica faltante sob armário 2,65x0,50m (1,35m²). Na cor branca com brilho (referência no local).

4 - Na Recepção/ Espera: retirada de caixa de elétrica e condensadora do ar condicionado, fechamento com tijolo, emboço, reboco e pintura na dimensão de 1,10x3,00m (3,30m²).

5 - Na Recepção/Espera: instalar limitador de piso bate cadeira: 3 tubos em aço inox 32mm e parede 1,5mm, comprimento 1,00m, com ponteira curva e fixado no piso.

6 - Instalação de 37,10m² de fechamento de alumínio e vidro na Recepção/Espera com as seguintes especificações:

- a) Porta de abrir 1,20/2,90m (para fora) com trava antipânico Alumínio linha 25mm ou superior. Vidro temperado incolor 10mm.
- b) Restante, com parte fixa de 90cm de altura e com janelas do tipo maxim-ar com vidro temperado 10mm incolor. Alumínio linha 25mm ou superior.

7 - Instalação de 24,20m² de divisórias leves na linha 35mm (na cor pronta: branca ou areia) nas áreas e dimensões demarcadas em planta, sendo:

- a) Divisória Sala da Farmacêutica / Almoxarifado Medicamentos: comprimento 4000mm (com canto), altura 2200mm com porta de giro 0,80/2,10m.
- b) Divisória Circulação / Sala da Farmacêutica / Sala de Atendimento: comprimento 3350mm, altura 2900mm com porta de giro 0,80/2,10m.
- c) Divisória Sala da Farmacêutica / Sala de Atendimento: comprimento

2950mm, altura 2200mm com porta de correr 0,80/2,10m.

d) Divisória com porta vai e vem: comprimento 2000mm, altura 2900mm

8 - Instalação Elétrica:

Sala da Farmacêutica: realocação de lâmpadas existentes, reinstalação, com duto aparente para novo ponto de iluminação no teto da sala com luminária tubular de led.

Realocar tomadas na parede lateral. (0,70cm)

No Almoxarifado de Medicamentos substituir 2 luminárias fluorescentes por 2 luminárias tubulares de led.

Na Sala de Atendimento: instalação de tomadas, ponto internet, com duto aparente e instalação elétrica para split.

LIMPEZA FINAL:

Deverá ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos acessos.

Todo serviço deve ser executado obedecendo-se as normas estabelecias neste memorial, após o termino do serviço deve-se assegurar que toda a obra esteja limpa, isenta de materiais estranhos, pintada e retocada.

VERIFICAÇÃO FINAL:

Deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte do Setor de Engenharia, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, equipamentos e ferragens.

Monte Belo do Sul, abril de 2022.