

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
934283/2022	CAXIAS DO SUL	PREFEITO MUNICIPAL	Apoio a Polit. Nac. de Desenv. Urb. Voltado a MDR			
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO		
		MONTE BELO DO SUL	ESQUINA DA RUA ARTHUR BELTRAME COM A R. REFORMA DA RÓTULA DE ACESSO AO MUNICÍPIO			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INICIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R\$ 246.841,55

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível 1.		SERVIÇOS PRELIMINARES						Única					
Serviço	1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	387,61	1.744,25	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50					
Serviço	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	958,71	2.876,13	1-Administração Local	3,00					
Nível 2.		CANTEIROS											
Serviço	2.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	363,60	15,80	5.744,88	3-DEMOLIÇÕES	363,60					
Serviço	2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	727,20	3,04	2.210,69	3-DEMOLIÇÕES	727,20					
Serviço	2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	189,57	72,29	13.704,02	4-CANTEIROS	189,57					
Serviço	2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	128,25	3,04	389,88	4-CANTEIROS	128,25					
Nível 3.		CAPEAMENTO ASFALTICO											
Serviço	3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.380,71	2,19	3.023,75	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.380,71					
Serviço	3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,30	113,43	1.508,62	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	13,30					
Serviço	3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	199,50	3,04	606,48	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	199,50					
Serviço	3.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,30	163,80	2.178,54	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	13,30					
Serviço	3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	199,50	3,04	606,48	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	199,50					
Serviço	3.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019(104375)	M2	1.407,27	3,28	4.615,85	5-BINDER	1.407,27					
Serviço	3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019(95999)	M²	42,22	1.357,97	57.330,96	5-BINDER	42,22					

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	3.8.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019(104375)	M2	1.407,27	3,28	4.615,85	6-CAPEAMENTO	1.407,27					
Serviço	3.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019 (95985)	m³	56,29	1.500,07	84.440,07	6-CAPEAMENTO	56,29					
Serviço	3.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.477,63	3,04	4.492,00	6-CAPEAMENTO	1.477,63					
Nível	4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
Serviço	4.1.	PLACA INDICATIVA DE LOCALIDADES	UNIDADE	4,00	999,24	3.996,96	7-SINALIZAÇÃO	4,00					
Serviço	4.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICADO COM MAQUINA	M2	95,48	23,03	2.198,90	7-SINALIZAÇÃO	95,48					
Serviço	4.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICADO COM MAQUINA	M2	0,62	23,03	14,28	7-SINALIZAÇÃO	0,62					
Serviço	4.4.	PLACA MARCADOR DE OBSTÁCULO	UNIDADE	4,00	199,84	799,36	7-SINALIZAÇÃO	4,00					
Serviço	4.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PERÍMETRO URBANO	UNIDADE	3,00	145,08	435,24	7-SINALIZAÇÃO	3,00					
Serviço	4.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO L50CM (ÁREA=0,25m²)	UNIDADE	5,00	185,04	925,20	7-SINALIZAÇÃO	5,00					
Serviço	4.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO R1-OCTOGONAL-L=35CM (ÁREA=0,591m²) (PARE)	UNIDADE	3,00	437,44	1.312,32	7-SINALIZAÇÃO	3,00					
Serviço	4.8.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 0,3m - fornecimento e implantação	unidade	15,00	613,42	9.201,30	7-SINALIZAÇÃO	15,00					
Serviço	4.9.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,90 m - fornecimento e implantação	un	7,00	574,65	4.022,55	7-SINALIZAÇÃO	7,00					
Nível	5.	RAMPAS e PASSEIO											
Serviço	5.1.	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,27	160,59	43,36	3-DEMOLIÇÕES	0,27					
Serviço	5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,27	888,07	239,78	8-ACESSIBILIDADE	0,27					
Serviço	5.3.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,27	11,81	3,19	3-DEMOLIÇÕES	0,27					
Serviço	5.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,45	143,87	64,74	8-ACESSIBILIDADE	0,45					
Serviço	5.5.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	2,62	218,12	571,47	8-ACESSIBILIDADE	2,62					
Serviço	5.6.	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,19	160,69	833,57	8-ACESSIBILIDADE	5,19					
Serviço	5.7.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,19	11,83	61,35	8-ACESSIBILIDADE	5,19					

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 246.841,55

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	5.8.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,56	144,23	224,44	8-ACESSIBILIDADE	1,56					
Serviço	5.9.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	51,87	218,12	11.313,98	8-ACESSIBILIDADE	51,87					
Nível	6.	Ajardinamento											
Serviço	6.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	391,62	40,66	15.923,27	9-SERVIÇOS FINAIS	391,62					
Nível	7.	Limpeza Final											
Serviço	7.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,90 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,00	11,82	70,92	9-SERVIÇOS FINAIS	6,00					
Nível	8.	Controle Tecnológico da Pavimentação											
Serviço	8.1.	Controle Tecnológico da Pavimentação - INCLUSIVE LAUDO TÉCNICO	UNID	1,00	4.497,02	4.497,02	9-SERVIÇOS FINAIS	1,00					

MONTE BELO DO SUL, 29 de agosto de 2023

Local e Data

PAULO ROBERTO BATISTA

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA6064210044

Dados: 2023.08.29 14:22:27 -03'00'

Responsável Técnico: PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA

CREA / CAU: CREA RS202395